2020 г.

ПРОЕКТ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (10-2020/03-ОДИ)

Отдел ПиР
ГКУ «УКС РСО-АЛАНИЯ»
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 3

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

а) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, предусмотренным

Раздел выполнен в соответствии с требованиями пункта 10 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании следующих нормативных документов:

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
- ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов».

Согласно требованиям СНиП 35-01-2001 и Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ в проекте предусмотрены мероприятия для доступа в здание маломобильных групп населения.

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия.

Главные входы в здание оборудуются пандусами (с уклоном 0.05) с поручнями и бортиками высотой 0,2 м; дверными блоками без порогов.

На путях движения инвалидов вдоль стен предусматриваются специальные поручни на 0,9 м от пола, информационно-опознавательные указатели и другие средства оповещения. Двери с остеклением на путях движения имеют ударопрочное остекление. Нижняя часть дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола защищена противоударной полосой. Приборы для открывания и закрывания дверей, горизонтальные поручни устанавливаются на высоте 1,0 м от пола.

Конструкции эвакуационных путей приняты класса КО (непожароопасные). Предел огнестойкости конструкций принят EI90 согласно требованиям таблицы 4* СНиП 21-01-97*; материал отделки выбран согласно таблице 6,25* СНиП 21-01-97* EI90.

На путях движения МГН предусмотрены двери на петлях одностороннего открывания с фиксаторами «открыто», «закрыто»; двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания, продолжительностью не менее 5 сек.

Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу, установлены заподлицо с полом.

Проектом предусматриваются специальный санузел для МГН.

В проекте также учтены следующие мероприятия для обеспечения беспрепятственного доступа МГН в здание:

- площадки и пандус перед входом вымощены морозостойкой противоскользящей плиткой;

- выдержаны нормативные продольные и поперечные уклоны путей движения;

- ширина пути движения в коридорах, помещениях в чистоте обеспечивают движение кресла-коляски в одном направлении;

- ширина одного полотна дверей 0,9м;

- на 1 этаже для инвалидов групп М1-М3 предусмотрены информационные устройства и средства для ориентации в здании;

- предусмотрены места, обозначенные знаками «инвалид» на автостоянке;

- установлены пониженные бортовые камни на стыках тротуара и проезжей части дороги;

- выдержаны нормативные размеры ступеней наружных лестниц и выполнена контрастная окраска крайних ступеней;

- выдержаны нормативные размеры входных тамбуров.

Примененные в проекте материалы, освещение, оборудование, приборы, используемые инвалидами или контактирующими с ними, имеют гигиенические сертификаты органов государственной санитарно-эпидемиологической службы.

в) описание проектных решений по обустройству рабочих мест инвалидов.

По заданию на проектирование рабочие места для инвалидов не предусматриваются.